

C.A.B.A., 18 de Mayo de 2017

CIRCULAR ACLARATORIA N°1**LICITACIÓN PÚBLICA N° 04 RTA SE (RN)/2017**

OBJETO: Instalación Técnica de Transmisor AM de 25 Kw y Mejoramiento Sistema Irradiante en LRA 05 RN – Rosario.

I. La presente Circular Aclaratoria se considera parte integrante de los documentos de licitación.

II. **Respuesta a Consultas:**

Consulta N° 1 – Monopolo Plegado: para su instalación se requiere que la Estación este fuera del aire, ¿Cual es la ventana de tiempo prevista para la tarea? (tiempo en días sin transmitir)

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 2 – Caja de Acoplamiento: Considerando que la impedancia de la antena resultará modificada, ¿Se requiere reestablecer la transmisión inmediatamente? ó ¿Podemos continuar fuera del aire hasta finalizar con la instalación de la ATU y volver a transmitir cuando la nueva antena ya se encuentre adaptada?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 3 – Balizamiento: hay cable instalado o se requiere su reemplazo?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 4 - Descargadores Estáticos: el pliego habla de 9 descargadores de estática contra el mástil, ¿En qué lugar de la torre se deberán instalar? ¿Todos en las riendas superiores?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 5 - Surge Protector: donde se pide instalarlos ¿En el tablero? ¿En gabinete aparte?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 6 - Enlace de Programa: el pliego solicita antenas para transmisor y receptor, ¿Se debe cotizar también su instalación, incluido cable y puesta en marcha?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 7 - Torre donde montar va montado el Monopolo Plegado: ¿Se encuentra en buen estado de conservación? ¿Requiere mantenimiento? ¿Requiere verificar Memoria de cálculo?


Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 8 - Seguridad: ¿Esta prevista la seguridad por parte de Radio Nacional en el predio? ¿Se garantiza la preservación de los Materiales entregados, Herramientas e Instrumentos?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.

Consulta N° 9 - Planta Transmisora: ¿Se encuentra actualmente transmitiendo? ¿El transmisor Adema de 10 Kw se encuentra operativo? ¿Podríamos utilizarlo a baja potencia como generador de prueba y así permitir el ajuste de la ATU?

Respuesta: La respuesta del área técnica se adjunta a la presente.



Daniel Mortas
JEFE
Dpto. Lic. y Compras
R.T.A. S.E. Radio Nacional



Buenos Aires, 17 de Mayo de 2017

A: Departamento de Licitaciones y Compras

De: Gerencia Operativa

Ref: Licitación Pública Nº4/17 - Instalación técnica de TX en LRA5 - Nacional Rosario

Me dirijo a uds. con relación a la licitación pública de referencia y con el objeto de poner a su disposición las respuestas a las consultas adjuntas a fs138.-

- 1- El tiempo estimado para el montaje del monopolo plegado es de 10 días corridos con condiciones climáticas favorables
- 2- La instalación del acoplador se contempla dentro del plazo estipulado en el ítem anterior
- 3- Se deberá proveer el sistema de balizamiento completo. Todo lo que se encuentre instalado, deberá ser desmontado y entregado a RNA
- 4- El anexo técnico aclara: "Se deberá instalar descargadores de estáticos en la totalidad de las salidas de los aisladores de riendas contra el mástil en todos los niveles". Esto es, tres descargadores por nivel (tres niveles). Los mismos deberán ser instalados en paralelo al tren de aisladores primarios.
- 5- En tablero de energía
- 6- Sí, se debe cotizar provisión e instalación completa del sistema (sin estructura o mástil)
- 7- Se debe verificar la misma durante la visita de obra.
- 8- Se proveerá un espacio cerrado para almacenamiento de materiales menores, herramientas e instrumental.
- 9- La planta se encuentra operativa y con el transmisor ADEMA en funcionamiento. No se permitirá utilizar el mismo como piloto para el ajuste inicial del acoplador. Si será utilizado el mismo para la verificación y sintonía fina del mismo.

Sin otro particular, saluda atentamente.-

Ing. ARIEL ETICHEBEHERE
GERENTE OPERATIVO
R.T.A. S.E. RADIO NACIONAL